

Szkoła podstawowa w Siedliskach - remont sali nr 12

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
REMONT SALI NR 12				
1	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
2	KNR 4-02 0210/02	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 40-50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1
3	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
4	KNR 4-02 0121/02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt	1
5	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm	szt	1
6	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 10,6*5,61	m2	59,466
		razem	m2	59,466
7	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1,15*1,6	m2	1,84
		razem	m2	1,84
8	KNR 4-01 0713/03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m2	1,84
9	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko- analogia wylewka zaopozymująca	m2	59,47
10	KNR 2-02s 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych OPTIUM z warstwą izolacyjną	m2	59,47
11	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	6
12	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą 1,84	m2	1,84
		razem	m2	1,84
13	KNR 2-02s 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) (6,39+5,72)*1,65	m2	19,982
		razem	m2	19,982
14	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne 59,47	m2	59,47
		razem	m2	59,47
15	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	59,47
16	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	59,47
17	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	59,47
18	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	59,47
19	KNR 0-14 2011/04	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 50-02		

Szkoła podstawowa w Siedliskach - remont sali nr 12

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(0,3+0,3)*3,31	m2	1,986
		razem	m2	1,986
20	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagrunтовanie dwukrotne		
		(10,6+5,61)*2*3,31	m2	107,31
		razem	m2	107,31
21	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	107,31
22	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	107,31
23	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	107,31
24	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	107,31
25	KNR 4-01 0205/02	Wymiana podokienników o szerokości ponad 30cm- podokienniki granitowe 175*42 cm		
		4*1,75	m	7
		razem	m	7
26	KNR 5-08 0303/05	Montaż bezrubowy i podłączenie puszek z tworzywa sztucznego 3-wylotowych o wymiarach 75x75 i 85x105 dla przewodów o przekroju do 4,0mm ²	szt	4
27	KNR 5-08 0307/07	Montaż do przygotowanego podłóży łączników natynkowych krzyżowych 2-biegunowych	szt	2
28	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	8
29	KNR 2-15u2 0104/03	Montaż umywalki na gotowym elemencie montażowym	kpl	1